



PRÉCONISATIONS ET MISE EN OEUVRE

DESCRIPTION	ECONOMIE EN kWh/an	CO ² en Tonne/an	Investissement en € HT	Economie en € TTC	Priorité
Mise en place d'un thermostat programmable	7000 kWh	1,75 T CO ²	500	747,81 €	1
Prgrammation de la VMC et remise en état des bouches d'extraction	3520 kWh	0,88 T CO ²	380	376,04 €	1
Mise en place d'un délesteur			800	- €	1
Isolation des combles	8540 kWh	2,135 T CO ²	1500	912,33 €	3
Refection de l'étanchéite des menuiseries	3000 kWh	0,75 T CO ²	régie	320,49 €	2
	22060 kWh	5,52 T CO ²	3 180,00 €	2 356,67 €	

SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT DES TRAVAUX

CYCLE DES EVENEMENTS

